

**COMUNE DI PONTEDERA**  
Provincia di PISA

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA TRATTO VIA DELLA MISERICORDIA  
VIA 1° MAGGIO. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

**COMMITTENTE:** 2° SETTORE - 1° SERVIZIO

Pontedera, 12/12/2017

**IL TECNICO**  
PE Luigi DOCCINI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 EL.01	<b>SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE</b> Intervento di smantellamento impianto di pubblica fuori uso mediante: Rimozione dei cavi elettrici fuori uso ed parte dei trasformatori a muro e rimozione vecchie tesate. rinnovo delle tesate e dei tiranti, controllo degli agganci in facciata TOS17_RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C' €/h27,61 TOS17_AT.N06.006.010 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni €/h 15,81 <b>euro (quarantatre/42)</b>	ora	43,42
Nr. 2 EL.02	<b>F.PO CAVO FG16 3G6MMQ</b> Fornitura e Posa in Opra di Cavo elettrico FG16 3G6mmq da installare in cunicolo o cavidotto dedicato esistente ed in parte su tesata aerea esistente su facciata, incluso fascettatura attestazioni su scatole, armature e quadri, mano d'opera specializzata, piattaforma aerea per dare l'opera finita a regola d'arte. Cavo 2,10m TOS17_RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C' €/h27,61 TOS17_AT.N06.006.010 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni €/h 15,81 si prevede la posa di linea 7-8mt ora <b>euro (sette/80)</b>	m	7,80
Nr. 3 EL.03	<b>F.PO CAVO FG16 3G4MMQ</b> Fornitura e Posa in Opra di Cavo elettrico FG16 3G4mmq da installare in cunicolo o cavidotto dedicato esistente ed in parte su tesata aerea esistente su facciata, incluso fascettatura attestazioni su scatole, armature, quadri, mano d'opera specializzata, piattaforma aerea per dare l'opera finita a regola d'arte. Cavo 1.50m TOS17_RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C' €/h27,61 TOS17_AT.N06.006.010 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni €/h 15,81 si prevede la posa di linea 7-8mt ora <b>euro (sette/10)</b>	m	7,10
Nr. 4 EL.04	<b>F.PO CAVO FG16 3G2,5MMQ</b> Fornitura e Posa in Opra di Cavo elettrico FG16 3G2,5mmq da installare in cunicolo o cavidotto dedicato esistente ed in parte su tesata aerea esistente su facciata, incluso fascettatura ed attestazioni su scatole, armature, quadri, mano d'opera specializzata, piattaforma aerea per dare l'opera finita a regola d'arte. Cavo 1.20m TOS17_RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C' €/h27,61 TOS17_AT.N06.006.010 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni €/h 15,81 si prevede la posa di linea 7-8mt ora <b>euro (sei/90)</b>	m	6,90
Nr. 5 EL.05	<b>F.PO CAVO DATI FTP</b> Fornitura e Posa in opra di cavo dati FTP CAT 5e o 6 doppia guaina da installare in cunicolo o cavidotto dedicato esistente ed in parte su tesata aerea esistente su facciata, incluso fascettatura, attestazioni su scatole, armature, quadri; mano d'opera specializzata, piattaforma aerea per dare l'opera finita a regola d'arte. Cavo 0.9 €/mt TOS17_RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C' €/h27,61 TOS17_AT.N06.006.010 Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni €/h 15,81 si prevede la posa di linea 7-8mt ora <b>euro (sei/60)</b>	m	6,60
Nr. 6 EL.06	<b>QUADRO ELETTRICO IN VETRORESINA</b> Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in vetroresina per contenimento apparecchiature elettriche e dali ogni onere incluso per dare l'intervento finito a regola d'arte Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: ArticoloTOS17_PR.P61.003.006 dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm € 359.50 montaggio quadro barre, morsettiere apparecchiature elettriche, attestazioni cavi incluso accessori TOS17_RU.M03.001.002 Operaio specializzato 'C' €/h27,61 ore <b>euro (milleduecento/00)</b>	cad	1'200,00
Nr. 7 EL.07	<b>CENTRALINA CONTROLLO IPLAYER3 ED ACCESSORI</b> Fornitura e Posa in Opera di centralina di controto tipo PHILIPS iPLAYER3, apparecchiature elettroniche tipo marca Philips n. 2 Data Enabler,n. 1 Seria Keypad, similare o superiore, compreso programmazione, prove di controllo e gestione apparecchiature RGB ogni onere incluso per dare l'intervento finito a regola d'arte <b>euro (settemilaquattrocento/00)</b>	cad	7'400,00
Nr. 8 EL.08	<b>APPARATI DATI</b> Fornitura posa in opera ed istallazione di apparati dati interfaccia tipo SIMPLEHOME n, 1 alimentatore tipo SIMPLEHOME, n, 1 interfaccia SERIAL BRIDGE con scheda SD, n. 1 Dali USB e n. 1 Dali PS2, n. 1 interfaccia di programmazione SIMPLEHOME, n. 1 router 4Giga e n. 1 modulo ingressi digitale. sistema similare o superiore		

