COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA TRATTO VIA DELLA MISERICORDIA VIA 1° MAGGIO. OPERE STRADALI

COMMITTENTE: 2° SETTORE 1° SERVIZIO

Pontedera, 12/12/2017

IL TECNICO
PE LUIGI DOCCINI

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 DE.02	**DEMOLIZIONE CORPO STRADALE PER REALIZZAZIONE DI ZANELLA**							
	zanella ambo i lati	2,00	130,00	1,000		260,00		
	SOMMANO ml					260,00	12,07	3´138,20
2 MA.02	**F.PO. ZANELLA IN PIETRA DI PORFIDO LARGHEZZA CM 25 A CORRERE INCLUSO FONDAZIONE E STUCCATURA DEI GIUNTI**							
		2,00	130,00			260,00		
	SOMMANO ml					260,00	26,76	6´957,60
3 ST.06	**MANUTO DI USURA TERRE DI SIENA**							
	Via Roma		130,00	7,500		975,00		
	SOMMANO mq					975,00	36,50	35´587,50
4 OS.01	**ONERI PER LA SICUREZZA - DELIMITAZIONE AREE D'INTERVENTO**							
						1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	500,00	500,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							46´183,30
	T O T A L E euro							46´183,30
	A R I P O R T A R E							

Pontedera, 12/12/2017

Il Tecnico
PE LUIGI DOCCINI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura interventi stradali euro	46´183,30
A misura impianti elettrici e di illuminazione euro	35´469,15
In economia euro	0,00
Sommano euro	81´652,45
b)di cui importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura stradali euro	500,00
A Misura impianti elettrici e di illuminazione euro	414,15
In economia euro	0,00
Sommano euro	914,15
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
IVA 22% euro	17´963,54
AVCP euro	30,00
arr impr euro	354,01
Sommano euro	18´347,55
TOTALE euro	100´000,00

Pontedera, 12/12/2017

Il Tecnico
PE LUIGI DOCCINI

A R I P O R T A R E	